工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
第一部分	工程措施				
一	生态修复区(工程措施)				
(一)	司马河				
1	左岸				
(1)	工程措施				
	清淤疏浚(含1km运距)	m^3	741.11		
	表土剥离	m^3	600.44		
	表土回覆盖	m^3	600.44		
	土方开挖(含1km运距)	m^3	2638.20		
	土方开挖（弃渣运距3km）	m^3	537.53		
	石方开挖(机械破除石方，挖机挖渣装车运输1km)	m^3	793.93		
	土石回填	m^3	2638.20		
	C20砼垫层20cm厚	m^3	148.98		
	大块石护脚	m^3	543.14		
	M10浆砌块石挡墙	m^3	1392.65		
	DN50PVC排水管	m	379.80		
	反滤包	m^3	108.36		
	碎石垫层10cm厚	m^3	23.34		
	C20砼垫层15cm厚	m^3	35.02		
	彩色沥青砼10cm厚	m^2	233.45		
	路基夯实	m^2	233.45		
	C25砼预制空心六角块构件（块间M10砂浆勾缝）15cm厚	m^3	211.53		
	营养型无纺布（400g/m^2）(斜铺边坡1：2)	m^2	1692.22		
	坡面平整夯实	m^2	1410.18		
	C25砼路压顶	m^3	58.38		
	20cm厚耕植土	m^3	62.82		
	模板制安	m^2	337.33		
	沥青杉木板	m^2	34.33		
2	右岸				
(1)	工程措施				
	清淤疏浚(含1km运距)	m^3	493.31		
	表土剥离	m^3	301.64		
	表土回覆盖	m^3	301.64		
	土方开挖(含1km运距)	m^3	696.99		

分部工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	石方开挖(机械破除石方，挖机挖渣装车运输1km)	m^3	174.25		
	土石回填	m^3	743.47		
	C20砼垫层20cm厚	m^3	53.11		
	大块石护脚	m^3	193.30		
	M10浆砌块石挡墙	m^3	475.15		
	DN50PVC排水管	m	107.27		
	反滤包	m^3	38.52		
	碎石垫层10cm厚	m^3	15.93		
	C20砼垫层15cm厚	m^3	23.90		
	彩色沥青砼10cm厚	m^2	159.32		

	路基夯实	m²	159.32		
	C25砼预制空心六角块构件（块间M10砂浆勾缝）15cm厚	m³	173.65		
	营养型无纺布（400g/m²）	m²	1389.23		
	坡面平整夯实(斜铺边坡1∶2)	m²	1157.69		
	C25砼路压顶	m³	25.49		
	耕植土（六角块内填充）	m³	150.50		
	模板制安	m²	169.94		
	沥青杉木板	m²	25.65		
3	拦河堰整治				
	砂卵石开挖(弃渣运距1km)	m³	682.50		
	砂卵石开挖（弃渣运距3km）	m³	1680.00		
	石方开挖(机械破除石方，挖机挖渣装车运输1km)	m³	236.25		
	砂卵石碾压回填	m³	682.50		
	C20埋石混凝土（埋石率20%）	m³	330.00		
	M7.5浆砌块石（石料原料利用100%）	m³	720.00		
	C25钢筋砼坝体溢流面	m³	299.25		
	C20埋石混凝土（埋石率20%）边墙	m³	279.30		
	C25钢筋砼消力池护坦（厚0.6m）	m³	239.41		
	C20砼垫层	m³	252.00		
	C25砼跳墩（0.4×0.4×0.5）	m³	3.78		
	镶嵌不规则鹅卵石	m³	136.08		
	挂网钢筋（φ8@200）	t	0.96		

分部工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	C20砼喷护边坡（厚8cm）	m³	12.01		
	C25砼梯步	m³	7.50		
	Φ100PVC排水管	m	121.60		
	大块石压脚	m³	315.00		
	砾碎石垫层30cm(3-6cm)	m³	81.90		
	橡胶止水带(300*Φ30*6)	m	78.75		
	沥青杉木板	m²	39.38		
	钢筋制安	t	16.16		
	模板制安	m²	921.00		
	浆砌条石铺装厚0.3m	m³	49.14		
4	水磨(暂估价)				144,000.00
	石水磨恢复重建	项	2.00	72,000.00	144,000.00
1	标志牌(暂估价)				
	流域标志牌(包括“中国水土保持”徽标、主体和基座三个部分，宽0.9米，通高2.55米，其中徽标0.45米、主体1.8米、基座0.3米，花岗岩材质，参照设计图纸)	处	5.00	2,500.00	12,500.00
	骨干工程标志牌(包括徽标、主体和基座三个部分，宽0.6米，通高1.5米,徽标0.15米、主体1.2米、基座0.15米，花岗岩材质，参照设计图纸)	处	1.00	1,900.00	1,900.00
	艺术景观标示牌(根据实际情况，专业广告公司设计制作)	组	2.00	1,680.00	3,360.00

	造型公示牌(根据实际情况，专业广告公司设计制作)	块	10.00	1,320.00	13,200.00
(二)	施工临时工程				
1	施工导流				
	砂砾石开挖料围堰填筑	m³	1587.13		
	砂砾石开挖料围堰拆除（弃渣运距3km）	m³	1587.13		
2	房屋建筑工程				
	仓库	m²	300.00		
第二部分	林草措施				
一	生态修复区(林草措施)				
(一)	司马河				
1	左岸				
(2)	林草措施				

分部工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
[1]	栽(种)植工程				
	小叶瓜子黄杨（50-60cm高，种植密度49株/m²）	m²	315.00		
	狗牙根、高羊茅草混种	m²	1410.18		
	菖蒲、狗牙根、高羊茅草混种	m²	180.00		
[2]	苗木、种子费				
	小叶瓜子黄杨（50-60cm高，种植密度50株/m²）	株	15750.00		
	狗牙根、高羊茅	m²	1410.18		
	菖蒲、狗牙根、高羊茅草	m²	180.00		
2	右岸				
(2)	林草措施				
[1]	栽(种)植工程				
	菖蒲、狗牙根、高羊茅草混种	m²	1157.69		
[2]	苗木、种子费				
	菖蒲、狗牙根、高羊茅草	m²	1157.69		
第三部分	封育措施				
一	预防保护区				
(一)	封禁治理				
1	苗木栽植费				
	马尾松	株	1978.00		
	杉木	株	1978.00		
2	苗木种子费				
	马尾松(胸径3--6cm，苗高0.6-0.8m)	株	1978.00		
	杉木((胸径3--6cm，苗高0.6-0.8m))	株	1978.00		
3	扶育费				
	幼林扶育（2年）(根据图纸实施方案25页说明为2年)	hm²	19.78		
4	封禁标牌				
	土方开挖(含1km运距)	m³	85.52		
	土石回填	m³	85.52		
	封禁标牌	块	36.00		

分部工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
第四部分					
六	安全生产措施费		72423.67		72423.67