凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防水打田乡（省定民生实事）工程采购项目政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：凤凰县公路建设养护中心（甲方）

供应商（全称）：湖南明鹏工程建设有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防水打田乡（省定民生实事）工程采购项目

（2）采购计划编号：凤财采计-2024-000030

（3）项目内容：共计1条12.731km：主要内容包括设置波形钢护栏、砼防撞墙、警示标识标牌、措车道、减速标线等。具体以本项目设计施工图及工程量清单为准。

（4）项目经理：王蓉枝

2.合同金额

（1）合同金额小写：1954600.00元

大写：壹佰玖拾伍万肆仟陆佰元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定单价合同。

3. 质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》及国家现行施工验收规范合格标准。

4.双方权利和义务

（1）甲方：

1） 甲方指派驻工地代表 杨建军 ，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为甲方行为。

2）有权对施工进度、质量、安全保护、综合管理进行监督，在施工期间如工程质量及安全等未达到要求，甲方有权要求乙方停工，乙方应积极配合整改，达到甲方要求方可复工，停工损失由乙方自负，工期不作顺延。

3）负责对图纸、方案的审核确认。

4）负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查。

5）负责对设计图纸变更、工程中验收和其他必要的签字确认。

6） 负责竣工验收工作，在收到乙方提交齐全的、符合要求的竣工资料后10日内组织验收。

（2）乙方：

1）乙方指派驻工地代表 张吉军 ，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为乙方行为。

2）严格按设计图纸施工，质量技术指标需符合工程的标准和要求。

3）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

4）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，及时报送甲方。

5)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应符合甲方要求。

6）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理

人员，技术人员不得随意变动。

7）乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生，一旦发生事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

8）在合同实施过程中，由于乙方原因所发生的一切安全事故责任、经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。

9）本工程保修期内，属乙方责任的工程质量问题，由乙方在接到甲方通知后三日内无偿整修，否则，甲方有权委托他人整修，所有整修费由乙方承担。

10）编制施工程序，做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。

11）乙方应与其所聘请或雇佣的人员签订书面劳动合同或雇佣合同，并依法为他们购买相关的保险，若发生纠纷应由乙方自行妥善解决，乙方自行处理不好的,而又需甲方调解及影响甲方身誉的，甲方有权按处理纠纷产生全部费用的双倍要求乙方赔偿。

5. 工程变更及计价方式

（1）在项目实施中，如承包人发现原预算审核文件中出现漏项、错项或因需进行现场变更的承包人应提出现场技术核定及签证要求时，应向发包人申请书面材料，内容包括：工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用估算、工期及必要的附件等内容，报业主代表审核登记。业主代表在2天内对承包人申报的材料提出审核意见后报发包人审核。所有项目必须报发包人审核同意后才能执行。发包人的审核意见作为结算的依据。

（2）对于变更及清单中漏项的工程量，按消耗量标准规定计算工程量，若

本合同中有相同或相近的工作内容，其单价参照执行；若没有相同或相近的工作内容，其工程造价按湖南省现行相关定额及湘建价【2016】160 号文件一般计税办法执行。材料价格按《湘西建筑管理》 2024 年第 二 期及材料预算价执行，材料预算价中没有的材料价格，甲方、监理方及施工方三方共同询价确定。

6.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年7月8日，完成日期：2024年10月7日。总日历天数：90 天。

地点：凤凰县水打田乡境内

方式：视项目现场实际情况履行

7.付款方式：待工程竣工验收合格并办理完结算审计后 2 个月内付至审定 金额的 97%，余下结算款的 3%作为质量保修金，在保修期满后支付（不计息）。

8.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☑ 向人民法院提起诉讼

9.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如

果有）

（8）其他合同文件。

10.合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

11.合同份数

本合同一式 4 份，采购人执 2 份，供应商执 1 份，代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 7 月 9 日

合同订立地点：凤凰县公路建设养护中心

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：陈世强	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：13974396918	电　　话：17773277701
传　　真：	传　　真：
	开户银行：
	帐　　号：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：水打田乡共计1条12.731km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分农村公路养护工程费	公路公里		12.731		149058.99	1897670		
102	路基工程	公路公里		12.731		7793.65	99221		
NYLJ07	路基防护	公路公里		12.731		7793.65	99221		
NYLJ0703	挡土墙修复	m3	m	117.84	59	842	99221		
NYLJ070302	C25片石混凝土挡土墙	m3	m	117.84	59	842	99221		
1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		11.784		6206.21	73134	08.构造物Ⅲ(一般)	片C20-32.5-8 换 片C25-32.5-4;片C25-32.5-4 换[1511033]:片石混凝土抽换:
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		1.1782		11576.13	13639	06.构造物Ⅰ	
4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.1178		20500.85	2416	01.土方	
4-11-4-1	胶泥(防水层)	10m3		11.784		851.41	10033	06.构造物Ⅰ	
103	路面工程	公路公里		12.731		2870.4	36543		
NYLM06	路面附属工程	km		12.731		2870.4	36543		
NYLM0603	旧路肩挖除、加固	m3		719.2		50.81	36543		
NYLM060301	土路肩	m3		719.2		50.81	36543		
2-3-2-5	培路肩	100m3		7.192		3597.75	25875	04.路面	
2-3-2-1	挖土质路槽(槽深20cm)	1000m2		1.4341		7438.81	10668	04.路面	
106	交通工程及沿线设施	公路公里		12.731		130107.06	1656393		
10601	交通安全设施拆除与更换	公路公里		12.731		130107.06	1656393		
NYJA02	波形钢板护栏更换	m		6460		253.56	1637998		
NYJA0201	拆除	m		2004		12.99	26040		
借湘小修预营改增5-12-2	拆除立柱	1t		13.026		1572.16	20479	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-1	拆除波形钢板	1t		10.3206		538.83	5561	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA0203	重建或新增	m		6460		236.71	1529154		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：水打田乡共计1条12.731km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
NYJA020301	Gr-C-4E	m		6144		248.89	1529154		
NYJA02030101	标准段	m		4576		181.81	831957		
借湘小修预营改增5-12-5	安装钢管立柱埋入式	1t		37.0198		9904.97	366680	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-3	安装波形钢板单面	1t		22.88		6177.45	141340	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-8	安装基础混凝土	10m3		50.336		6435.49	323937	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA02030102	上游端部	m	个	960	80	468.13	449408		
借湘小修预营改增5-12-5	安装钢管立柱埋入式	1t		20.256		9904.97	200635	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-3	安装波形钢板单面	1t		10.368		6177.47	64048	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-8	安装基础混凝土	10m3		28.704		6435.51	184725	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA02030103	下游端部	m	个	292	73	848.59	247789		
借湘小修预营改增5-12-5	安装钢管立柱埋入式	1t		11.8552		9904.94	117425	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-3	安装波形钢板单面	1t		8.9352		6177.48	55197	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-8	安装基础混凝土	10m3		11.68		6435.53	75167	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA020304	Gr-C-2E	m		316		258.93	81823		
NYJA02030401	标准段	m		316		258.93	81823		
借湘小修预营改增5-12-5	安装钢管立柱埋入式	1t		2.5533		9904.83	25290	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-3	安装波形钢板单面	1t		1.58		6177.22	9760	10.钢材及钢结构(一般)	
借湘小修预营改增5-12-8	安装基础混凝土	10m3		7.268		6435.47	46773	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA020305	开口端头	个		8		122.63	981		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：水打田乡共计1条12.731km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
借湘农养预202015-5-14	安装端头	100个		0.0948		10348.1	981	07.构造物Ⅱ	
NYJA09	里程碑、百米桩、界碑更换	块		13		426	5538		
NYJA0901	里程碑	块		13		426	5538		
借湘小修预营改增5-11-4	安装里程碑	100块		0.13		18000	2340	06.构造物Ⅰ	
借湘小修预营改增5-7-4	安装柱式轮廓标玻璃钢柱	100根		0.1452		22024.79	3198	06.构造物Ⅰ	
NYJA12	其他安全设施更换	m2		40.5		206.47	8362		
NYJA1208	波形护栏贴反光膜	m2		40.5		206.47	8362		
5-1-7-4	立面标记反光膜	100m2		0.405		20646.91	8362	06.构造物Ⅰ	
NYJA05	金属标志牌更换	块		1		1252	1252		
NYJA0503	新增标志	块		1		1252	1252		
借湘小修预营改增5-10-24	安装面板铝合金单柱式	10t		0.0028		214642.86	601	01.土方	
借湘小修预营改增5-10-14	安装立柱单柱式	10t		0.004		65750	266	01.土方	
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3		0.0502		4681.27	235	06.构造物Ⅰ	
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.03		5100	153	10.钢材及钢结构(一般)	
NYJA08	弯道反光镜更换	套		2		1621.5	3243		
NYJA0801	○80cm(新增)	套		2		1621.5	3243		
借宁2022普养预5-1-11-2	弯道反光镜安装	10套		0.2		6320	1264	06.构造物Ⅰ	
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3		0.1144		4685.31	536	06.构造物Ⅰ	
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.102		5098.04	520	10.钢材及钢结构(一般)	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.0158		58417.72	923	10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)	
109	专项费用	元							
10901	施工场地建设费	元							

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：水打田乡共计1条12.731km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
10902	安全生产费	元							
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里		12.731					
3	第三部分养护工程其他费	公路公里		12.731					
4	第四部分预备费	公路公里		12.731		4471.76	56930		
401	基本预备费	公路公里		12.731		4471.76	56930		
402	价差预备费	公路公里		12.731					
5	第一至四部分合计	公路公里		12.731		153530.75	1954600		
6	公路基本造价	公路公里		12.731		153530.75	1954600		