凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防竿子坪镇（省定民生实事）工程采购项目政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：凤凰县公路建设养护中心（甲方）

供应商（全称）：湘西宏通工程建设有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防竿子坪镇（省定民生实事）工程采购项目

（2）采购计划编号：凤财采计-2024-000029

（3）项目内容：共计11条37.928km：主要内容包括设置波形钢护栏、砼防撞墙、警示标识标牌、措车道、减速标线等。具体以本项目设计施工图及工程量清单为准。

（4）项目经理：陈久莲

2.合同金额

（1）合同金额小写：3835580.00元

大写：叁佰捌拾叁万伍仟伍佰捌拾元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定单价合同。

3. 质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》及国家现行施工验收规范合格标准。

4.双方权利和义务

（1）甲方：

1） 甲方指派驻工地代表杨建军，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为甲方行为。

2）有权对施工进度、质量、安全保护、综合管理进行监督，在施工期间如工程质量及安全等未达到要求，甲方有权要求乙方停工，乙方应积极配合整改，达到甲方要求方可复工，停工损失由乙方自负，工期不作顺延。

3）负责对图纸、方案的审核确认。

4）负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查。

5）负责对设计图纸变更、工程中验收和其他必要的签字确认。

6） 负责竣工验收工作，在收到乙方提交齐全的、符合要求的竣工资料后10日内组织验收。

（2）乙方：

1）乙方指派驻工地代表____钟宇宇____，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为乙方行为。

2）严格按设计图纸施工，质量技术指标需符合工程的标准和要求。

3）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

4）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，及时报送甲方。

5）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应符合甲方要求。

6）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

7）乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生，一旦发生事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

8）在合同实施过程中，由于乙方原因所发生的一切安全事故责任、经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。

9）本工程保修期内，属乙方责任的工程质量问题，由乙方在接到甲方通知后三日内无偿整修，否则，甲方有权委托他人整修，所有整修费由乙方承担。

10）编制施工程序，做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。

11）乙方应与其所聘请或雇佣的人员签订书面劳动合同或雇佣合同，并依

法为他们购买相关的保险，若发生纠纷应由乙方自行妥善解决，乙方自行处理不好的，而又需甲方调解及影响甲方身誉的，甲方有权按处理纠纷产生全部费用的双倍要求乙方赔偿。

5. 工程变更及计价方式

（1）在项目实施中，如承包人发现原预算审核文件中出现漏项、错项或因需进行现场变更的承包人应提出现场技术核定及签证要求时，应向发包人申请书面材料，内容包括：工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用估算、工期及必要的附件等内容，报业主代表审核登记。业主代表在 2 天内对承包人申报的材料提出审核意见后报发包人审核。所有项目必须报发包人审核同意后才能执行。发包人的审核意见作为结算的依据。

（2）对于变更及清单中漏项的工程量，按消耗量标准规定计算工程量，若本合同中有相同或相近的工作内容，其单价参照执行；若没有相同或相近的工作内容，其工程造价按湖南省现行相关定额及湘建价【2016】160 号文件一般计税办法执行。材料价格按《湘西建筑管理》 2024 年第 二 期及材料预算价执行，材料预算价中没有的材料价格，甲方、监理方及施工方三方共同询价确定。

6. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年 7月 8日，完成日期：2024年 10月 7日。总日历天数：90 天。

地点：凤凰县竿子坪镇境内

方式：视项目现场实际情况履行

7. 付款方式：待工程竣工验收合格并办理完结算审计后 2 个月内付至审定 金额的 97%，余下结算款的 3%作为质量保修金，在保修期满后支付（不计息）。

8. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☑ 向人民法院提起诉讼

9. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

10. 合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

11. 合同份数

本合同一式 4 份，采购人执 2 份，供应商执 1 份，代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 7 月 8 日

合同订立地点：凤凰县公路建设养护中心

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：[illegible]	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：13974396918	电　　话：13461897739
传　　真：	传　　真：
	开 户 银 行：
	帐　　号：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分农村公路养护工程费	公路公里		37.928		98182.45	3723864.08		
102	路基工程	公路公里		37.928		3697.76	140248.5		
NYLJ07	路基防护	公路公里		37.928		3697.76	140248.5		
NYLJ0703	挡土墙修复	m3	m	166.58	38	841.93	140248.5		
NYLJ070302	C25片石混凝土挡土墙	m3	m	166.58	38	841.93	140248.5		
借[部2018预]1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		16.658		7700.72	128278.63	08.构造物III(一般)	片C20-32.5-8 换[1511033];[1511033] 量8.67;增:[5505005];[5505005] 量2.19;[8005002] 量
借[部2018预]1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		0.35		28020.25	9807.09	06.构造物 I	
借[部2018预]4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.0476		24105.38	1147.42	01.土方	
借[部2018预]4-11-4-1	胶泥(防水层)	10m3		0.92		1103.66	1015.36	06.构造物 I	
103	路面工程	公路公里		37.928		1506.57	57141.16		
NYLM06	路面附属工程	km		37.928		1506.57	57141.16		
NYLM0603	旧路肩挖除、加固	m3		1128.92		50.62	57141.16		
NYLM060301	土路肩	m3		1128.92		50.62	57141.16		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-14-4换	加固土路肩	10m3		112.892		506.16	57141.16	04.路面	[5501002] 量 11.5;[5501002] 量 11.4;[5501002] 量 11.35;[5501002] 量 11.45;[5501002] 量 11.5;[5501002] 量 11.55;[5501002] 量 11.549;[5501002] 量 11.548;[5501002] 量 11.547;[5501002] 量 11.65;[5501002] 量 14.0;[5501002] 量 11.4;[5501002] 量
106	交通工程及沿线设施	公路公里		37.928		87381.78	3314216.31		
10601	交通安全设施拆除与更换	公路公里		37.928		87381.78	3314216.31		
NYJA01	混凝土护栏更换	m		52		731.46	38036.06		
NYJA0101	拆除	m3		20.6		399.4	8227.71		
5-4-2	拆除钢筋混凝土墙式护栏	10m3		2.06		3855.77	7942.88	06.构造物Ⅰ	
1-5-7	装载质量8t以内自卸汽车运输石方第一个1km	100m3天然密实方		0.206		1382.68	284.83	03.运输	
NYJA0103	重建或新增	m		52		573.24	29808.35		
1	C25混凝土	m3	m	20.6	52	1447.01	29808.35		
5-4-5换	钢筋混凝土墙式护栏现浇混凝土	10m3		2.06		11869.4	24450.97	08.构造物III(一般)	M20水泥砂浆 换 [1511033];
5-4-6换	钢筋混凝土墙式护栏钢筋	1t		0.5876		6894.4	4050.81	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；
借[部2018预]5-1-[illegible]	立面标记反光油漆	100m2		0.4524		2887.32	1306.22	06.构造物Ⅰ	
NYJA02	波形钢板护栏更换	m		10576		301.38	3187382.19		
NYJA0201	拆除	m		660		13.03	8597.57		
5-5-1	拆除波形钢板	1t		6.7584		580.21	3921.28	09.钢材及钢结构	

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-5-2	拆除立柱	1t		2.9964		1560.63	4676.28	09.钢材及钢结构	
NYJA0203	重建或新增	m		10576		300.57	3178784.64		
NYJA020301	Gr-C-4C	m		9948		304.37	3027843.51		
NYJA02030101	标准段	m		7420		192.08	1425239.39		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		77.91		7974.96	621328.85	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱	1t		26.6007		10659.02	283537.49	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		18.55		314.33	5830.81	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		37.1		234.98	8717.66	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓C	100个		148.4		223.64	33188.38	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		23.1875		9350.54	216815.75	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		1.2985		6893.84	8951.65	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		37.1		2271.08	84257.22	06.构造物 I	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
5-5-9换	基础混凝土（基础加深）	10m3实体		17.3906		9350.54	162611.81	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
NYJA02030102	上游端部	m	个	1896	158	537.39	1018897.49		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		22.5908		7974.96	180160.96	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		26.3497		10659.02	280861.65	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		14.22		314.33	4469.76	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		28.44		234.98	6682.76	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓C	100个		44.24		223.64	9893.89	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		49.77		9350.54	465376.6	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.9954		6893.84	6862.12	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		28.44		2271.08	64589.63	06.构造物Ⅰ	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
NYJA02030103	下游端部	m	个	632	158	923.59	583706.64		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		8.9934		7974.96	71721.65	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		14.6387		10659.02	156034.25	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		7.9		314.33	2483.2	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		15.8		234.98	3712.64	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		18.96		223.64	4240.24	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		32.706		9350.54	305818.91	08.构造物Ⅲ(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.553		6893.84	3812.29	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		15.8		2271.08	35883.13	06.构造物Ⅰ	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
NYJA020303	Gr-C-4C（特殊路段）	m		628		240.35	150941.16		
NYJA02030301	标准段	m		516		186.48	96223.98		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		5.418		7974.96	43208.32	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱	1t		1.8499		10659.02	19717.7	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		1.29		314.33	405.49	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		2.58		234.98	606.24	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		10.32		223.64	2307.98	09.钢材及钢结构	

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		0.2967		9350.54	2774.31	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换[1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.547		6893.84	3770.65	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换[2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度180mm	100根		5.16		1069.75	5519.9	06.构造物 I	实际深度(mm):180mm;[2001002] 量 0.0;
5-5-8	石质（混凝土）路基立柱钻孔	1个		129		138.86	17912.7	09.钢材及钢结构	
NYJA02030302	上游端部	m	个	84	7	428.55	35997.98		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		1.0009		7974.96	7981.82	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		1.1674		10659.02	12443.24	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		0.63		314.33	198.03	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		1.26		234.98	296.07	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		1.96		223.64	438.34	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		0.1449		9350.54	1354.89	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换[1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.2671		6893.85	1841.48	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换[2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度180mm	100根		2.52		1069.75	2695.77	06.构造物 I	实际深度(mm):180mm;[2001002] 量 0.0;
5-5-8	石质（混凝土）路基立柱钻孔	1个		63		138.86	8748.06	09.钢材及钢结构	
NYJA02030303	下游端部	m	个	28	7	668.54	18719.2		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		0.3984		7974.96	3177.54	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		0.6486		10659.02	6912.91	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		0.35		314.33	110.01	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		0.7		234.97	164.48	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		0.84		223.64	187.86	09.钢材及钢结构	

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		0.084		9350.56	785.45	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换[1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.1484		6893.83	1023.04	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换[2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度180mm	100根		1.4		1069.75	1497.65	06.构造物Ⅰ	实际深度(mm):180mm;[2001002] 量 0.0;
5-5-8	石质（混凝土）路基立柱钻孔	1个		35		138.86	4860.03	09.钢材及钢结构	
NYJA05	金属标志牌更换	块		6		1068.56	6411.35		
NYJA0503	新增标志	块		6		1068.56	6411.35		
NYJA050301	单柱式○60cm	块		5		1282.27	6411.35		
5-6-22换	安装单柱式铝合金面板	10t		0.0031		372149.35	1164.64	09.钢材及钢结构	增:[6007004];[6007002] 量 5.437;[2009029] 量 4563.0;[6007004] 量
5-6-12换	安装单柱式立柱	10t		0.0353		79546.77	2809.07	09.钢材及钢结构	[2003009] 量 4.851;[2009029] 量 5149.1;
5-6-29	基础混凝土钢筋	1t		0.0241		7097.14	171.04	09.钢材及钢结构	
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.0641		6893.84	441.86	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换[2001002] ;
5-6-28换	基础混凝土	10m3		0.168		10302.9	1730.89	08.构造物III(一般)	普C25-32.5-4 换 [1511033];
借[部2018预]4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体		0.04		2646.45	105.86	06.构造物Ⅰ	
NYJA08	弯道反光镜更换	套		24		1394.31	33463.4		
NYJA0801	○80cm(新增)	套		18		1705.84	30705.15		
5-9-2换	安装弯道广角镜	10套		1.8		10121.37	18218.47	06.构造物Ⅰ	[20030015] 量 0.779;
5-6-29	基础混凝土钢筋	1t		0.0967		7097.14	686.26	09.钢材及钢结构	
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.2875		6893.84	1981.95	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换[2001002] ;
5-6-28换	基础混凝土	10m3		0.9072		10302.91	9346.8	08.构造物III(一般)	普C25-32.5-4 换 [1511033];
借[部2018预]4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体		0.1782		2646.46	471.6	06.构造物Ⅰ	
NYJA0802	○80cm(更换镜面)	块		6		459.71	2758.25		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-9-2换	安装弯道广角镜	10套		0.6		4597.08	2758.25	06.构造物Ⅰ	[2003015] 量 0.779;删:
NYJA09	里程碑、百米桩、界碑更换	块		44		429.27	18887.82		
NYJA0901	里程碑	块		44		429.27	18887.82		
5-7-4换	安装里程碑	100个		0.44		19509.3	8584.09	06.构造物Ⅰ	片C10-32.5-8 换 普C25-32.5-4;[1503033]普C25-32.5-4 量 8.568;[1501006]M20水泥砂浆
NYJA10	警示桩更换	根		80		170.34	13627.27		
5-8-8	安装钢板柱式警示桩	100根		0.8		11026.04	8820.83	06.构造物Ⅰ	
借[部2018预]5-1-	立面标记反光膜	100m2		0.232		20717.42	4806.44	06.构造物Ⅰ	
NYJA12	其他安全设施更换	m2		79.2		207.17	16408.19		
NYJA1208	波形护栏贴反光膜	m2		79.2		207.17	16408.19		
借[部2018预]5-1-	立面标记反光膜	100m2		0.792		20717.42	16408.19	06.构造物Ⅰ	
109	专项费用	元							
10901	施工场地建设费	元							
10902	安全生产费	元							
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里		37.928					
3	第三部分养护工程其他费用	公路公里		37.928					
301	养护工程项目管理费	公路公里		37.928					
30101	养护单位项目管理经费	公路公里		37.928					
30103	工程监理费	公路公里		37.928					
30104	设计文件审查费	公路公里		37.928					
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		37.928					
302	前期工作费	总额		1					
30202	工程设计费	总额		1					

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：竿子坪镇共计11条37.928km　　标准定额库版本号：　　校验码：

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
30203	设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制文件编制费	公路公里		1					
305	工程保险费	公路公里		37.928					
4	第四部分预备费	公路公里		37.928		2945.47	111715.92		
401	基本预备费	公路公里		37.928		2945.47	111715.92		
402	价差预备费	公路公里		37.928					
5	第一至第四部分合计	公路公里		37.928		101127.93	3835580		
6	养护基本造价	公路公里		37.928		101127.93	3835580		

凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防竿子坪镇（省定民生实事）工程采购项目安全生产合同

为了在2024年2024年第二批农村公路安防竿子坪镇（省定民生实事）工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主凤凰县公路建设养护中心〈以下简称“甲方”〉与承包人湘西宏通工程建设有限公司〈以下简称“乙方”〉，特此签定安全生产合同：

一、甲方职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、部署、检查、总结。

3、按期召开安全生产调度会，组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑路机械操作规程》有关安全生产的规定，
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目施工的项目经理到生产工人〈包括临时雇请的民工〉的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工〈包括临时雇请的民工〉发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动部门颁发的安全生产证书，对于从事起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获

得《安全操作合格证》后方准持证上岗，施工现场如出现无证作业现象时，项目经理必须承担一切责任。

6、对于易燃易爆的材料应专门妥善保管，不得将任何种类的爆炸物资给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

7、操作人员必须按规定穿戴防护用品，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

8、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定工程实施中的生产安全事故急救预案。

三、违约责任：

如乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署后生效，全部工程竣工验收后失效。

建设单位：凤凰县公路建设养护中心（甲方）

法定代表人或委托代理人（签字）：

施工单位：湘西宏通工程建设有限公司（乙方）

法定代表人或委托代理人（签字）：

2024年7月9日