吉首市国、省控空气质量监测站点设备采购安装及站房维修项目更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目名称：吉首市国、省控空气质量监测站点设备采购安装及站房维修项目

2、政府采购计划编号：州财采计-2023-200079

3、采购代理编号：HNDYGZ-2023-025

4、首次公告日期：2023 年 12 月 05 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告　■采购文件　☐采购结果

更正内容：

原采购文件第五章“采购需求”第二节“技术要求”第一条“设备/改造详细配置清单”

二、州政府（州公安局）站点（维修）				
序号	名称	技术参数	单位	数量
1	地板塌陷	站房地面整改（实木地板）	平方	25
2	不间断电源（UPS）	1、基本参数 UPS 类型：在线式 额定功率：10W 2、输入输出 输出电压范围：220±10%V 输出频率范围：50Hz/60Hz 频率精度±0.5%（市电供电时与市电同步）Hz 输出电压波形：正弦波 3、通信和管理 面板显示：生产厂商/输入电压/输出电压/电池电压/频率/负载百分率/UPS 状态 报警功能：市电故障：每 4 秒断续声；电池电压低：每秒断续声；过载：连续报警声；UPS 故障： 连续报警声 保护过压保护，过载保护 过载能力：支持 延时 ：240 分钟 电池容量：16 节 噪音值(dBA)：<60dB 4、其它参数 指示灯：市电输入/旁路/逆变/电池/过载/故障	台	1
3	温湿度计	1、温度测量范围：-40-80（℃） 2、湿度测量范围：-40-80℃(可定制）（RH） 3、温度测量精度：5-95%RH（℃） 4、温度分辨率：0.1℃（℃） 5、湿度测量精度：±3%（RH） 6、湿度分辨率：0.1%RH（RH） 7、使用电池： 是 8、工作电压：9-24V 9、输出信号：RS485 10、测量范围：-40-80℃	台	1
4	延时继电器（开关）	控制温度达到室温后，启动 UPS 电源，恢复仪器供电启动	个	1
5	电线线路排查（重新布线）	外接电缆线；室内仪器及空调电缆线布线	项	1

现更正为：

采购文件第五章“采购需求”第二节“技术要求”第一条“设备/改造详细配置清单”

二、州政府（州公安局）站点（维修）				
序号	名称	技术参数	单位	数量
1	地板塌陷	站房地面整改（实木地板）	平方	25
2	不间断电源（UPS）	1、基本参数 UPS 类型：在线式 额定功率：10W 2、输入输出 输出电压范围：220±10%V 输出频率范围：50Hz/60Hz 频率精度±0.5%（市电供电时与市电同步）Hz 输出电压波形：正弦波	台	1

		3、通信和管理 面板显示：生产厂商/输入电压/输出电压/电池电压/频率/负载百分率/UPS 状态 报警功能：市电故障：每 4 秒断续声；电池电压低：每秒断续声；过载：连续报警声；UPS 故障： 连续报警声 保护过压保护，过载保护 过载能力：支持 延时 ：240 分钟 电池容量：16 节 噪音值(dBA)：<60dB 4、其它参数 指示灯：市电输入/旁路/逆变/电池/过载/故障		
3	温湿度计	1、温度测量范围：-40-80（℃） 2、湿度测量范围：-40-80℃(可定制）（RH） 3、温度测量精度：5-95%RH（℃） 4、温度分辨率：0.1℃（℃） 5、湿度测量精度：±3%（RH） 6、湿度分辨率：0.1%RH（RH） 7、使用电池： 是 8、工作电压：9-24V 9、输出信号：RS485 10、测量范围：-40-80℃	台	1
4	延时继电器（开关）	控制温度达到室温后，启动 UPS 电源，恢复仪器供电启动	个	1
5	电线线路排查（重新布线）	外接电缆线；室内仪器及空调电缆线布线	项	1
6	拆装仪器（含安装、调试）	拆除仪器设备，待站房地板安装更换完成后进场安装、调试仪器设备	项	1

更正日期：2023 年 12 月 12 日

三、其他补充事宜:/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局

地　　址：吉首市乾州街道朝阳路审计大楼 2 楼

联系方式：13739019222

2.采购代理机构信息

名　　称：湖南大音项目管理有限公司

地　　址：湖南省湘西高新区·宏大广场 2 号公寓楼 7 层

联系方式：0743-8226677

3.项目联系方式

项目联系人：尚雪娇、杨玲

电　　话：18608438865、18574348519

注:本项目原采购公告中有与以上更正事项和更正内容不符的,以以上更正事项和更正内容为准。