花垣县2023年湘西北生物多样性保护与生态修复项目
劳务施工合同协议

合同编号：_____

采购人（全称）：花垣县林业局_____（甲方）

供应商（全称）：中源建设有限公司__（乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本协议书。

一、项目信息

（1）采购计划编号：____花财采计2024-002____

（2）采购组织形式：____委托_____

（3）采购方式：_____公开招标_____

（4）项目名称：花垣县2023年度湘西北生物多样性保护与生态修复工程劳务施工项目（包三）

二、建设地点及面积

在花垣县 雅酉镇、边城镇、花垣镇、龙潭镇、石栏镇、双龙镇、麻栗场镇、长乐乡境内实施封山育林38197.5亩，森林质量精准提升382.5亩，封山育林示范点1099.2亩，共39679.2亩。施工日期于2024 年 2 月 29 日至 2025年3月 31 日。

三、承包建设内容

（一）森林质量精准提升：

1.林地清理：清除小班内的藤蔓、灌木、杂草、有害生物等，保留小班内现有珍贵乡土树种的幼苗、幼木和林木，被清理剩余物应移出林地或成堆原地堆放；

2.间伐抚育：主要伐除林地枯死木、病死木、断梢木、倒伏木、有害生物危害林木和生长不良木；

3.整地与栽植：每亩均匀栽植40株左右，穴垦50×50×50cm；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.修枝整形：修枝的对象为能培育成大径材的桤木，以及其它有价值的保留木，要求进行修枝的树为单梢树、活力强、树干通直、无病虫害、无木材缺陷等；

5.抚育：服务期内进行一次抚育（具体时间由采购方通知），对林地上栽（补）植的苗木进行锄抚或刀抚，以植株为中心，清除1米直径范围内的杂草杂灌，确保苗木正常生长。

6.补植：根据小班成活率情况年底前（具体时间由采购方通知）完成苗木补栽。

7.每个小班安装森林质量精准提升项目简介牌（不锈钢制作，宽3米，高3.7米，版面宽3米，高2.5米，支柱长2米，其中地面部分长1.2米，使用混凝土埋入地里），地点采购方指定。

8.花垣镇下瓦水村森林质量精准提升40亩穴垦60×60×50cm，每亩75株，苗木胸径3cm以上。

9.小班苗木成活率必须≥85%，否则补植或重造，才进行验收。

具体按2023年度湘西北生物多样性保护与生态修复工程项目作业设计说明书施工。

（二）封山育林：

1、补植：根据项目作业要求进行补植。

2、标识牌安装：每个小班在重点路口或人牲活动频繁地点安装封山育林封禁标识牌（不锈钢架子119X77cm加脚200cm，画面贴膜，使用混凝土埋入地里）。

具体按2023年度湘西北生物多样性保护与生态修复工程项目作业设计说明书施工。

（三）封山育林示范点

1、林地清理：清除小班内的藤蔓、灌木、杂草、有害生物等，保留小班内现有珍贵乡土树种的幼苗、幼木和林木。被清理剩余物应移出林地或成堆原地堆放；

2、间伐抚育：主要伐除林地枯死木、病死木、断梢木、倒伏木、有害生物危害林木和生长不良木；

3、整地与栽植：每亩均匀栽植30株左右，穴垦50×50×

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

50cm；

4、抚育：服务期内进行一次全面抚育（具体时间由采购方通知），对林地上栽（补）植的苗木进行锄抚或刀抚，以植株为中心，清除1米直径范围内的杂草杂灌，确保苗木正常生长；

5.修枝整形 修枝的对象为能培育成大径材的桤木，以及其它有价值的保留木，要求进行修枝的树为单梢树、活力强、树干通直、无病虫害、无木材缺陷等；

6.补植：根据小班成活率情况年底前（具体时间由采购方通知）完成苗木补栽；

7.每个小班安装封山育林封禁标识牌（不锈钢制作，宽3米，高3.7米，版面宽3米，高2.5米，支柱长2米，其中地面部分长1.2米，使用混凝土埋入地里），地点采购方指定。

8.小班苗木成活率≥85%，否则补植或重造，才进行验收。

具体按劳务施工按2023年度湘西北生物多样性保护与生态修复工程项目作业设计技术标准进行施工。

（四）保质保量按时完成以上亩数的苗木栽植任务。

（五）必须保证所有苗木成活率达到85%以上，否则中标方无条件进行返工。

（六）本项目不允许转包或分包他人，一旦发现将取消中标资格。

（七）服务期限：2024年2月至2025年3月31日，服务期限内施工方自行负责项目区内的管护。

（八）林地清理和整地与栽植必须在2024年3月31日前完成。

（九）负责苗木在施工地点的保管，直至项目验收合格。

四、承包金额及付款方式

1、总承包金额（包括二次转运费和税费）：封山育林按26元/亩标准计算，面积38197.5亩，计玖拾玖万叁仟壹佰叁拾伍圆整（993135.00元）；森林质量精准提升按1091.2元/亩标准计算，面积382.5亩，计肆拾壹万柒仟叁佰捌拾肆圆整（417384.00元）；封山育林示范点按595.2元/亩标准计算，

面积 1099.2 亩，计陆拾伍万肆仟贰佰肆拾叁圆捌角肆分整（654243.84 元）；共计贰佰零陆万肆仟柒佰陆拾贰元捌角肆分整（2064762.84 元 ）。

2、付款方式：由国库集中支付项目按实际验收合格面积计算所有价款，具体付款事宜以财政拨款进度为准。

五、甲方职责

1、负责按照作业设计进行技术指导。

2、按照技术标准严格进行工程监理。

3、按时付给乙方资金。

六、乙方职责

1、负责将运输到地的苗木搬运至施工地点，一切费用自理。

2、严格按照国家项目以工代赈管理办法进行，且施工人员组成比例项目县域内施工人员不得低于 70%。

3、施工方必须完成所有采购需求，方可进行项目验收。

4、负责其派出的施工人员的人身意外保险。

5、自行承担安生产责任。

6、服从甲方调动、配合甲方搞好工程验收。

七、验收要求：

1、项目验收标准：中标供应商将苗木栽植到指定的地点后，由上级林业部门或甲方委托第三方机构按照作业设计技术要求进行验收。

2、 验收地点：项目实施相关区域。

3 、严格按要求完成项目。

4 、苗不能出现萎蔫、失水现象。

5 、成活率需达到 85%以上，未达到 85%以上，中标供应商必须无条件返工。

八、违约责任

甲乙双方任何一方违约，应支付给守约方合同总价款的 20%违约金，并承担赔偿对方的一切经济损失。

九、解决合同纠纷方式

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☑ 向项目实施地人民法院提起诉讼

十、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）谈判文件、响应文件

（4）其他合同文件。

（5）2023 年度湘西北生物多样性保护与生态修复工程作业设计说明书

十一、合同生效

本合同自签订合同当日起生效。

十二、合同份数

本合同一式 5 份，采购人执 2 份、供应商执 2 份、采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 2 月 29 日

合同订立地点：花垣县林业局

发包方：（公章）　　承包方：（公章）

法定代表人（单位负责人）：　　法定代表人（单位负责人）：

委托代理人：　　委托代理人：

电　　话：　　电　　话：

开 户 银 行：

帐　　号：