凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防沱江镇（省定民生实事）工程采购项目政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：凤凰县公路建设养护中心（甲方）

供应商（全称）：湘西宏通工程建设有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防沱江镇（省定民生实事）工程采购项目

（2）采购计划编号：凤财采计-2024-000028

（3）项目内容：共计9条15.132km：主要内容包括设置波形钢护栏、砼防撞墙、警示标识标牌、措车道、减速标线等。具体以本项目设计施工图及工程量清单为准。

（4）项目经理：罗文金

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1287989.00元

大写：壹佰贰拾捌万柒仟玖佰捌拾玖元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定单价合同。

3. 质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》及国家现行施工验收规范合格标准。

4. 双方权利和义务

（1）甲方：

1） 甲方指派驻工地代表杨建军，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为甲方行为。

2）有权对施工进度、质量、安全保护、综合管理进行监督，在施工期间如工程质量及安全等未达到要求，甲方有权要求乙方停工，乙方应积极配合整改，达到甲方要求方可复工，停工损失由乙方自负，工期不作顺延。

3）负责对图纸、方案的审核确认。

4）负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查。

5）负责对设计图纸变更、工程中验收和其他必要的签字确认。

6） 负责竣工验收工作，在收到乙方提交齐全的、符合要求的竣工资料后10日内组织验收。

（2）乙方：

1）乙方指派驻工地代表 钟宇宇 ，负责协调甲乙双方相关事宜。在工程履行过程中指派代表的签名视为乙方行为。

2）严格按设计图纸施工，质量技术指标需符合工程的标准和要求。

3）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

4）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，及时报送甲方。

5)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应符合甲方要求。

6）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

7）乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生，一旦发生事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

8）在合同实施过程中，由于乙方原因所发生的一切安全事故责任、经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。

9）本工程保修期内，属乙方责任的工程质量问题，由乙方在接到甲方通知后三日内无偿整修，否则，甲方有权委托他人整修，所有整修费由乙方承担。

10）编制施工程序，做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。

11）乙方应与其所聘请或雇佣的人员签订书面劳动合同或雇佣合同，并依

法为他们购买相关的保险，若发生纠纷应由乙方自行妥善解决，乙方自行处理不好的，而又需甲方调解及影响甲方身誉的，甲方有权按处理纠纷产生全部费用的双倍要求乙方赔偿。

5. 工程变更及计价方式

（1）在项目实施中，如承包人发现原预算审核文件中出现漏项、错项或因需进行现场变更的承包人应提出现场技术核定及签证要求时，应向发包人申请书面材料，内容包括：工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用估算、工期及必要的附件等内容，报业主代表审核登记。业主代表在2天内对承包人申报的材料提出审核意见后报发包人审核。所有项目必须报发包人审核同意后才能执行。发包人的审核意见作为结算的依据。

（2）对于变更及清单中漏项的工程量，按消耗量标准规定计算工程量，若本合同中有相同或相近的工作内容，其单价参照执行；若没有相同或相近的工作内容，其工程造价按湖南省现行相关定额及湘建价【2016】160 号文件一般计税办法执行。材料价格按《湘西建筑管理》 2024 年第 二 期及材料预算价执行，材料预算价中没有的材料价格，甲方、监理方及施工方三方共同询价确定。

6. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年7月8日，完成日期：2024年10月7日。总日历天数：90 天。

地点：凤凰县沱江镇境内

方式：视项目现场实际情况履行

7. 付款方式：待工程竣工验收合格并办理完结算审计后 2 个月内付至审定 金额的 97%，余下结算款的 3%作为质量保修金，在保修期满后支付（不计息）。

8. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☑ 向人民法院提起诉讼

9. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

10. 合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

11. 合同份数

本合同一式 4 份，采购人执 2 份，供应商执 1 份，代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 7 月 9 日

合同订立地点：凤凰县公路建设养护中心

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：13974396918	电　　话：13467997739
传　　真：	传　　真：
	开 户 银 行：
	帐　　号：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分农村公路养护工程费	公路公里		15.132		82637.77	1250474.76		
102	路基工程	公路公里		15.132		28156.07	426057.6		
NYLJ02	路基挖方	m3		33.25		15.28	508.22		
NYLJ0201	挖土方	m3		33.25		15.28	508.22		
1-3-5	斗容量1.0m3以内挖装普通土	100m3天然密实方		0.3325		572.3	190.29	01.土方	
1-5-1	装载质量8t以内自卸汽车运输土方第一个1km	100m3天然密实方		0.3325		956.17	317.93	03.运输	
NYLJ07	路基防护	公路公里		15.132		28122.48	425549.39		
NYLJ0703	挡土墙修复	m3	m	575.564	43	739.36	425549.38		
NYLJ070302	C25片石混凝土挡土墙	m3	m	575.564	43	739.36	425549.38		
借[部2018预]1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		57.5564		7174.99	412966.78	08.构造物III(一般)	片C20-32.5-8 换[1511033];[1511033] 量8.67;增:[5505005];[5505005] 量2.19;[8005002] 量
借[部2018预]1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		0.396		22965.73	9094.43	06.构造物I	
借[部2018预]4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.0971		24102.76	2340.38	01.土方	
借[部2018预]4-11-4-1	胶泥(防水层)	10m3		1.04		1103.65	1147.8	06.构造物I	
103	路面工程	公路公里		15.132		2096.65	31726.56		
NYLM02	路面垫层、基层	m2		95		17.22	1636.09		
NYLM0201	路面垫层修复	m2		95		17.22	1636.09		
1	8cm级配碎石垫层	m2		95		17.22	1636.09		
借[湘2022养预]2-50-3换	人工摊铺拖拉机带铧犁拌和基层压实厚度8cm	1000m2		0.095		17222.01	1636.09	04.路面	单车道路面宽度：[8001078] 量 0.217 [8001081] 量 1.809 ;实际厚度(cm)：8cm?
NYLM03	水泥混凝土路面	m2		95		153.84	14614.85		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：　　　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
NYLM0301	水泥混凝土路面局部修补	m2		95		153.84	14614.85		
1	20cm厚C25水泥混凝土面层	m2		95		153.84	14614.85		
2-8-1换	人工铺筑水泥混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		0.095		153840.51	14614.85	08.构造物III(一般)	普C30-32.5-4 换[1511033];[8005004] 量0.0;删;[8005004];
NYLM06	路面附属工程	km		15.132		1022.71	15475.62		
NYLM0603	旧路肩挖除、加固	m3		305.76		50.61	15475.62		
NYLM060301	土路肩	m3		305.76		50.61	15475.62		
2-14-4换	加固土路肩	10m3		30.576		506.14	15475.62	04.路面	[5501002] 量 11.5;[5501002] 量 11.4;[5501002] 量 11.35;[5501002] 量 11.45;[5501002] 量 11.5;[5501002] 量 11.55;[5501002] 量 11.549;[5501002] 量 11.548;[5501002] 量 11.547;[5501002] 量 11.65;[5501002] 量 14.0;[5501002] 量 11.4;[5501002] 量
106	交通工程及沿线设施	公路公里		15.132		48314.49	731094.83		
10601	交通安全设施拆除与更换	公路公里		15.132		48314.49	731094.83		
NYJA02	波形钢板护栏更换	m		2700		260.37	702999.76		
NYJA0201	拆除	m		16		13.02	208.27		
5-5-1	拆除波形钢板	1t		0.1638		580.03	95.03	09.钢材及钢结构	
5-5-2	拆除立柱	1t		0.0726		1560.04	113.32	09.钢材及钢结构	
NYJA0203	重建或新增	m		2700		260.29	702791.51		
NYJA020301	Gr-C-4C	m		500		340.37	170184.7		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：　　　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
NYJA02030101	标准段	m		224		188.69	42265.59		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		2.352		7951.76	18702.55	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱	1t		0.803		10635.99	8541.13	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		0.56		314.32	176.02	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		1.12		234.97	263.17	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓C	100个		4.48		223.64	1001.89	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		0.7		8790.66	6153.46	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.0392		6872.17	269.39	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		1.12		2270.82	2543.32	06.构造物I	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
5-5-9换	基础混凝土（基础加深）	10m3实体		0.525		8790.66	4615.09	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
NYJA02030102	上游端部	m	个	156	13	522.08	81444.7		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		1.8587		7951.76	14780.26	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		2.168		10635.99	23058.93	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		1.17		314.32	367.76	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		2.34		234.97	549.83	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓C	100个		3.64		223.64	814.04	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		4.095		8790.66	35997.74	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.0819		6872.17	562.83	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：

　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		2.34		2270.82	5313.72	06.构造物Ⅰ	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
NYJA02030103	下游端部	m	个	52	13	893.74	46474.41		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		0.74		7951.76	5883.99	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		1.2045		10635.99	12810.52	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		0.65		314.32	204.31	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		1.3		234.97	305.46	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		1.56		223.64	348.87	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		2.691		8790.66	23655.65	08.构造物Ⅲ(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511033];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.0455		6872.22	312.69	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;
4-15-3换	钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm，钻孔深度60mm	100根		1.3		2270.82	2952.07	06.构造物Ⅰ	实际深度(mm)：60mm;[2001002] 换 [2001002001]M12带钩膨胀螺栓;[2001002001]M12带钩膨胀
NYJA020302	Gr-C-4E	m		2200		241.98	532360.27		
NYJA02030201	标准段	m		1848		181.85	336049.8		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		19.404		7951.76	154296.03	09.钢材及钢结构	
5-5-6	安装打入式钢管立柱（含柱帽）	1t		12.2984		9387.14	115447.21	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		4.62		314.32	1452.18	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		9.24		234.97	2171.14	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓C	100个		36.96		223.64	8265.58	09.钢材及钢结构	
5-5-8换	石质（混凝土）路基立柱钻孔	1个		462		117.79	54418.04	06.构造物Ⅰ	人*0.8;机*0.8;
NYJA02030202	上游端部	m	个	264	22	464.62	122659.03		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：　　　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		3.1456		7951.76	25012.75	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		2.3426		10635.99	24915.45	09.钢材及钢结构	
5-5-6	安装打入式钢管立柱（含柱帽）	1t		2.0383		9387.14	19133.81	09.钢材及钢结构	
5-5-11	安装螺栓A	100个		1.98		223.64	442.8	09.钢材及钢结构	
5-5-11	安装螺栓B	100个		3.96		223.64	885.6	09.钢材及钢结构	
5-5-11	安装螺栓C	100个		6.16		223.64	1377.59	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		4.554		8898.76	40524.95	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;普C25-32.5-4 换
5-5-8换	石质（混凝土）路基立柱钻孔	1个		88		117.79	10365.34	06.构造物Ⅰ	人*0.8;机*0.8;
NYJA02030203	下游端部	m	个	88	22	836.95	73651.44		
5-5-3	安装单面波形钢板	1t		1.2522		7951.76	9957.52	09.钢材及钢结构	
5-5-5	安装埋入式钢管立柱（含柱帽）	1t		2.0383		10635.99	21679.34	09.钢材及钢结构	
5-5-11换	安装螺栓A	100个		1.1		314.32	345.76	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602001] 波形护栏螺栓M16*150mm;
5-5-11换	安装螺栓B	100个		2.2		234.97	516.94	09.钢材及钢结构	[2009602] 换 [2009602002] 波形护栏螺栓M16*45mm;
5-5-11	安装螺栓D	100个		2.64		223.64	590.4	09.钢材及钢结构	
5-5-9换	基础混凝土	10m3实体		4.554		8790.66	40032.65	08.构造物III(一般)	普C20-32.5-8 换 [1511038];[8005004] 量
5-6-29换	基础混凝土钢筋	1t		0.077		6872.17	529.16	09.钢材及钢结构	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;
NYJA020305	开口端头	个		2		123.26	246.52		
5-5-14	安装端头	100个		0.02		12326	246.52	07.构造物Ⅱ	
NYJA05	金属标志牌更换	块		13		1241.57	16140.4		
NYJA0503	新增标志	块		13		1241.57	16140.4		
NYJA050301	单柱式○60cm	块		11		1250.89	13759.74		

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2024年第二批农村公路安防(省定民生实事)工程

编制范围：沱江镇共计9条15.132km　　标准定额库版本号：　　校验码：

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
109	专项费用	元							
10901	施工场地建设费	元							
10902	安全生产费	元							
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里		15.132					
3	第三部分养护工程其他费用	公路公里		15.132					
301	养护工程项目管理费	公路公里		15.132					
30101	养护单位项目管理经费	公路公里		15.132					
30103	工程监理费	公路公里		15.132					
30104	设计文件审查费	公路公里		15.132					
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		15.132					
302	前期工作费	总额		1					
30202	工程设计费	总额		1					
30203	设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制文件编制费	公路公里		1					
305	工程保险费	公路公里		15.132					
4	第四部分预备费	公路公里		15.132		2479.13	37514.24		
401	基本预备费	公路公里		15.132		2479.13	37514.24		
402	价差预备费	公路公里		15.132					
5	第一至第四部分合计	公路公里		15.132		85116.9	1287989		
6	养护基本造价	公路公里		15.132		85116.9	1287989		

凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防沱江镇（省定民生实事）工程采购项目廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人凤凰县公路建设养护中心（以下称甲方）与施工单位 湘西宏通工程建设有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权力和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行凤凰县公路建设养护中心2024年第二批农村公路安防沱江镇（省定民生实事）工程采购项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

（六）发现对方有严重违反本合同义务各款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参与乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活

动、配偶子女的工作安排及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不和为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同一式二份，甲、乙双方各执二份。

建设单位：凤凰县公路建设养护中心（甲方）

法定代表人或委托代理人（签字）：

施工单位：湘西宏通工程建设有限公司（乙方）

法定代表人或委托代理人（签字）：

2024年7月9日